



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO



PROC Nº 201624859
FOLHA Nº 244
RUBRICA Nº 25425
P.M.A.R.

TRUVA R. 01/10/2016
FOLHA Nº 21
RUBRICA Nº 25425

- Será aplicado, no encontro da chapa e concreto, uma demão de primer e posterior aplicação de manta auto adesiva, conforme especificação de material.
- Após a aplicação da manta, será aplicado uma camada de tinta a base de resina de borracha clorada
- Todos os dias ao término do período de trabalho, não poderá ficar material solto, sujeito a chuva, trazendo risco de entupimento da tubulação de queda das águas pluviais.

LIMPEZA DA OBRA

- Ao término da obra, toda as áreas e calhas, deverão ser entregues limpas, bem como todas as tubulações de queda deverão ser testadas, se certificando de que nenhuma tubulação ficou obstruída.

~~PROC Nº 201624859
FOLHA Nº 153
RUBRICA Nº 25425
P.M.A.R.~~

Angra dos Reis, 08 de agosto de 2017

~~Ismael de Batista Ferreira
Engenheiro Civil – Matr. 20263~~