

 Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Angra dos Reis Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			Obra: LIGAÇÃO ESGOTO Local:				
			Mês base:	Prazo:(Dias)	Data:	Código:	
						0	
1.0	Código	Descrição	Un.	Quant.	Pr unit.	Pr parcial	Sub-totais
		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	INSUMO 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,50	14,47	21,71	
2	89800	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	M	6,00	18,77	112,62	
3	INSUMO 05766	JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM	UN	2,00	4,68	9,36	
4	INSUMO 05789	JOELHO 45° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM	UN	1,00	4,82	4,82	
5	INSUMO 07519	SELIM ELASTICO DE PVC, DE (150X100)MM	UN	1,00	22,78	22,78	
6	74166/1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	UN	1,00	225,43	225,43	
			SUB TOTAL :				396,72
			B.D.I. (%)				-
			TOTAL :				396,72