



PLANILHA DE CUSTOS									
Nº	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ Unit	BDI	R\$ Unit COM BDI	R\$ Total
MATERIAIS E SERVIÇOS									
1									
1.1	COMP	COMP PMAR	TRANSPORTE MARÍTIMO ANGRA DOS REIS x ILHA GRANDE	VG	2,00	1.300,00	25%	1.625,0000	3.250,00
1.2	COMP	COMP PMAR 50.40.0100.1	Colocação de luminária solar pública em poste de rua Led 60W com sensor, Fornecimento e instalação.	UN	16,00	589,76	25%	737,2000	11.795,20
1.3	EMOP	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	460,00	2,60	25%	3,2500	1.495,00
1.4	SBC	69056	POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,0m ENGASTADO	UN	5,00	1.794,68	25%	2.243,3500	11.216,75
1.5	EMOP	18.260.0045-0	BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM, PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE, PROJECAO HORIZONTAL=2500MM, PROJECAO VERTICAL=1660MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	299,57	25%	374,4625	2.995,70
								SUB TOTAL	30.752,6500
									30.752,6500
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2									
2.1	COMP	COMP PMAR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00	20,90	25%	26,1250	2.612,50
									2.612,50
TOTAL GLOBAL									33.365,15

Proc. nº 202402535p
Folha 33
Rubrica [assinatura]
Matricula 30839
PMAR

Preço de venda é igual ao subtotal + administração local;
BDI incluso conforme demonstrativo e itens sem desoneração;
Preço de venda (Março / 2024);
Devem ser usadas nos orçamentos de obra, duas (02) casas decimais truncadas (cortada na segunda casa decimal)

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO (GERENTE)

ELABORAÇÃO DE QUANTITATIVO (FISCAL RESPONSÁVEL)

APROVAÇÃO (GESTOR)