



P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. Fornecimento e colocação. EMOP 02.020.0002-0	4,50	m²					
1.2	Barracão de obra com divisão interna para escritório e depósito de materiais, piso de tábuas de madeira de 3" sobre estaqueamento de peças de madeira de 3", 3" x 3", paredes de tábuas de madeira de 3" e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive instalação elétrica, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes EMOP 02.004.0005-0	30,00	m²					
<b>2</b>	<b>EQUIPAMENTOS / COMPONENTES ELETROMECAÑICOS</b>							
2.1	Fornecimento e instalação de Unidade Condensadora VRV capacidade de 12HP, Modelo RHXYQ12ATL – Fabricante Daikin ou equivalente							
2.1.1	Fornecimento de Unidade Condensadora VRV, Capacidade de 12HP, Modelo RHXYQ12ATL - Fabricante Daikin ou equivalente Cotação PMAR	1,00	un					
2.1.2	Instalação de Unidade Condensadora VRV, Capacidade de 12HP, Modelo RHXYQ12ATL - Fabricante Daikin ou equivalente COMP PMAR	1,00	un					
2.2	Fornecimento e instalação de unidade condensadora VRV, capacidade de 16HP, Modelo RHXYQ16ATL - Fabricante Daikin ou equivalente							
2.2.1	Fornecimento de Unidade Condensadora VRV, Capacidade de 16HP, Modelo RHXYQ16ATL - Fabricante Daikin ou equivalente Cotação PMAR	1,00	un					
2.2.2	Instalação de Unidade Condensadora VRV, Capacidade de 16HP, Modelo RHXYQ16ATL - Fabricante Daikin ou equivalente COMP PMAR	1,00	un					
2.3	Fornecimento e instalação de unidade condensadora VRV, capacidade de 18HP, Modelo RHXYQ18ATL - Fabricante Daikin ou equivalente							
2.3.1	Fornecimento de Unidade Condensadora VRV, Capacidade de 18HP, Modelo RHXYQ18ATL - Fabricante Daikin ou equivalente Cotação PMAR	1,00	un					
2.3.2	Instalação de Unidade Condensadora VRV, Capacidade de 18HP, Modelo RHXYQ18ATL - Fabricante Daikin ou equivalente COMP PMAR	1,00	un					
2.4	Fornecimento e instalação de unidade evaporadora VRV - Hi-Wall 01 Via - 3.100 kcal/h - Modelo FXAQ32AVM, fabricação Daikin ou equivalente							
2.4.1	Fornecimento de Evaporador VRV - Hi-Wall 01 Via - 3.100 kcal/h - Modelo FXAQ32AVM, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	2,00	un					
2.4.2	Instalação de Evaporador VRV - Hi-Wall 01 Via - 3.100 kcal/h - Modelo FXAQ32AVM, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	2,00	un					
2.5	Fornecimento e instalação de unidade evaporadora VRV - Hi-Wall 01 Via - 3.900 kcal/h - Modelo FXAQ40AVM, fabricação Daikin ou equivalente							
2.5.1	Fornecimento de Evaporador VRV - Hi-Wall 01 Via - 3.900 kcal/h - Modelo FXAQ40AVM, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	2,00	un					
2.5.2	Instalação de Evaporador VRV - Hi-Wall 01 Via - 3.900 kcal/h - Modelo FXAQ40AVM, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	2,00	un					
2.6	Fornecimento e instalação de unidade evaporadora VRV - Teto Aparente 01 Via - 6.100 kcal/h - Modelo FXHQ63MAVE, fabricação Daikin ou equivalente							
2.6.1	Fornecimento de Evaporador VRV - Teto Aparente 01 Via - 6.100 kcal/h - Modelo FXHQ63MAVE Cotação PMAR	21,00	un					
2.6.2	Instalação de Evaporador VRV - Teto Aparente 01 Via - 6.100 kcal/h - Modelo FXHQ63MAVE COMP PMAR	21,00	un					
2.7	Fornecimento e instalação de kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A22T, fabricação Daikin ou equivalente							
2.7.1	Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A22T, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	4,00	un					
<b>Elaborado:</b>		<b>Elaborado:</b>		<b>Aprov. SIOP:</b>				
<b>(Orçamento):</b>		<b>(Quant.):</b>						



P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
2.7.2	Instalação de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A22T, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	4,00	un					
2.8	Fornecimento e instalação de kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A33T, fabricação Daikin ou equivalente							
2.8.1	Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A33T, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	2,00	un					
2.8.2	Instalação de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A33T, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	2,00	un					
2.9	Fornecimento e instalação de kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A72T, fabricação Daikin ou equivalente							
2.9.1	Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A72T, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	12,00	un					
2.9.2	Instalação de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A72T, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	12,00	un					
2.10	Fornecimento e instalação de kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A73T, fabricação Daikin ou equivalente							
2.10.1	Fornecimento de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A73T, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	5,00	un					
2.10.2	Instalação de Kit REFNET de derivação Modelo KHRP26A73T, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	5,00	un					
2.11	Fornecimento e instalação de kit REFNET de redução Modelo KHRP26M73TP9, fabricação Daikin ou equivalente							
2.11.1	Fornecimento de Kit REFNET de redução Modelo KHRP26M73TP9, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	5,00	un					
2.11.2	Fornecimento de Kit REFNET de redução Modelo KHRP26M73TP9, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	5,00	un					
2.12	Fornecimento e instalação de kit de conexão de tubulação Modelo BHFP22P100, fabricação Daikin ou equivalente							
2.12.1	Fornecimento de Kit de Conexão de Tubulação Modelo BHFP22P100, fabricação Daikin ou equivalente Cotação PMAR	1,00	un					
2.12.2	Instalação de Kit de Conexão de Tubulação Modelo BHFP22P100, fabricação Daikin ou equivalente COMP PMAR	1,00	un					
2.13	Fornecimento e instalação de controlador centralizado REIRI for Office, Mod. DCPH01+DCPF06BR, incluindo período de treinamento dos usuários							
2.13.1	Fornecimento de Controlador Centralizado REIRI for Office, Mod. DCPH01+DCPF06BR Cotação PMAR	1,00	un					
2.13.2	Instalação de Controlador Centralizado REIRI for Office, Mod. DCPH01+DCPF06BR COMP PMAR	1,00	un					
2.14	Fornecimento e instalação de caixa de ventilação, Q <sub>máx</sub> =430m <sup>3</sup> /h, H <sub>máx</sub> =60mmca, Modelo FH150, Filtragem G4+F8, 220V, 1F, 60Hz, c/ Potenciômetro, fabricação Sicflux ou equivalente							
2.14.1	Fornecimento de Caixa de ventilação, Q <sub>máx</sub> =430m <sup>3</sup> /h, H <sub>máx</sub> =60mmca, Modelo FH150, Filtragem G4+F8, 220V, 1F, 60Hz, c/ Potenciômetro, fabricação Sicflux ou equivalente Cotação PMAR	5,00	un					
2.14.2	Instalação de Caixa de ventilação, Q <sub>máx</sub> =430m <sup>3</sup> /h, H <sub>máx</sub> =60mmca, Modelo FH150, Filtragem G4+F8, 220V, 1F, 60Hz, c/ Potenciômetro, fabricação Sicflux ou equivalente COMP PMAR	5,00	un					
2.15	Fornecimento e instalação de caixa de ventilação, Q <sub>máx</sub> =787m <sup>3</sup> /h, H <sub>máx</sub> =60mmca, Modelo FH250, Filtragem G4+F8, 220V, 1F, 60Hz, c/ Potenciômetro, fabricação Sicflux ou equivalente							
<b>Elaborado:</b>		<b>Elaborado:</b>		<b>Aprov. SIOP:</b>				
<b>(Orçamento):</b>		<b>(Quant.):</b>						



P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
2.15.1	Fornecimento de Caixa de ventilação, Qmáx=787m³/h, Hmáx=60mmca, Modelo FH250, Filtragem G4+F8, 220V, 1F, 60Hz, c/ Potenciômetro, fabricação Sicflux ou equivalente Cotação PMAR	9,00	un					
2.15.2	Instalação de Caixa de ventilação, Qmáx=787m³/h, Hmáx=60mmca, Modelo FH250, Filtragem G4+F8, 220V, 1F, 60Hz, c/ Potenciômetro, fabricação Sicflux ou equivalente COMP PMAR	9,00	un					
2.16	Fornecimento e instalação de micro ventilador centrífugo linha Splitvent, Qmáx=54m³/h, Filtragem G4+M5, 220V, 1F, 60Hz, fabricação Sicflux ou equivalente							
2.16.1	Fornecimento de Micro Ventilador Centrífugo Linha Splitvent, Qmáx=54m³/h, Filtragem G4+M5, 220V, 1F, 60Hz, fabricação Sicflux ou equivalente Cotação PMAR	2,00	un					
2.16.2	Instalação de Micro Ventilador Centrífugo Linha Splitvent, Qmáx=54m³/h, Filtragem G4+M5, 220V, 1F, 60Hz, fabricação Sicflux ou equivalente COMP PMAR	2,00	un					
<b>3</b>	<b>REDE FRIGORÍFICA E ACESSÓRIOS - SISTEMA VRV</b>							
3.1	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, diâmetro 1/4", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.1.1	Tubo de cobre flexível, D = 1/4 ", E = 0,79 mm, para ar-condicionado/instalações gás residenciais e comerciais SINAPI 97327	7,00	m					
3.2	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, diâmetro 3/8", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.2.1	Tubo de cobre flexível, D = 3/8 ", E = 0,79 mm, para ar-condicionado/instalações gás residenciais e comerciais SINAPI 97328	55,00	m					
3.3	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, Diâmetro 1/2", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.3.1	Tubo de cobre flexível, D = 1/2 ", E = 0,79mm, para ar-condicionado/instalações gás residenciais e comerciais SINAPI 97329	18,00	m					
3.4	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, Diâmetro 5/8", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.4.1	Tubo de cobre classe "I", DN = 15 mm, para instalações industriais de alta pressão e vapor SINAPI 97330	72,00	m					
3.5	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, diâmetro 3/4", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.5.1	Tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Emin=0,99mm, DN 19,00mm e Isolamento em Borracha Elastomérica, DN 19,00mm, E=19 mm. Fornecimento e instalação. COMP PMAR	34,00	m					
3.6	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, Diâmetro 7/8", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.6.1	Tubo de cobre classe "I", DN = 22 mm, para instalações industriais de alta pressão e vapor COMP PMAR	6,50	m					
3.7	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, Diâmetro 1'1/8", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.7.1	Tubo de cobre classe "I", DN = 28 mm, para instalações industriais de alta pressão e vapor COMP PMAR	36,00	m					
3.8	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, incluso conexões, diâmetro 1'1/4", #1/16", com isolamento em borracha elastomérica							
3.8.1	Tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Emin=1,1mm, DN 32,00mm e Isolamento em Borracha Elastomérica, DN 32,00mm, E=22 mm COMP PMAR	29,50	m					
3.9	Fornecimento e instalação de manta de alumínio liso para recapeamento, incluso cintas metálicas e acessórios de fixação							
3.9.1	Manta de Alumínio Liso para Recapeamento e Cintas Metálicas SBC 70100	32,50	m²					
<b>Elaborado:</b>		<b>Elaborado:</b>		<b>Aprov. SIOP:</b>				
<b>(Orçamento):</b>		<b>(Quant.):</b>						



P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
3.10	Fornecimento e instalação de fluido refrigerante R410a, botija com 11,3 kg (3 botijas)							
3.10.1	Fluido Refrigerante R410 Botija com 11,3 kg SBC 70401	33,90	kg					
3.11	Fornecimento e instalação de válvula de serviço, diâmetro 1/4", GBC Danfoss ou equivalente.							
3.11.1	Válvula de Serviço, diâmetro 1/4", GBC Danfoss ou equivalente. COMP PMAR	4,00	un					
3.12	Fornecimento e instalação de válvula de serviço, diâmetro 1/2", GBC Danfoss ou equivalente							
3.12.1	Válvula de Serviço, diâmetro 1/2", GBC Danfoss ou equivalente COMP PMAR	4,00	un					
3.13	Fornecimento e instalação de válvula de serviço, diâmetro 3/8", GBC Danfoss ou equivalente.							
3.13.1	Válvula de Serviço, diâmetro 3/8", GBC Danfoss ou equivalente. COMP PMAR	21,00	un					
3.14	Fornecimento e instalação de válvula de serviço, diâmetro 5/8", GBC Danfos ou equivalente							
3.14.1	Válvula de Serviço, diâmetro 5/8", GBC Danfos ou equivalente COMP PMAR	21,00	un					
<b>4</b>	<b>REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - DUTOS DE AR EXTERNO/CONDICIONADO E ACESSÓRIOS</b>							
4.1	Fornecimento, fabricação e montagem de dutos de ar em MPU/ALUPIR #20mm (35,00m <sup>2</sup> )							
4.1.1	Painel MPU/ALU PIR #20mm – Painel 2,00x1,20m COMP PMAR	14,70	Painel					
4.2	Tomada de Ar Externo Completa, Mod. AWK, Dimensões 297x197mm. Fornecimento e Instalação. SBC 70176	14,00	un					
4.3	Grelha de insuflamento, dupla deflexão com registro, Mod. VAT-DG, dimensões 325x165mm SBC 70392	5,00	un					
4.4	Grelha de insuflamento, dupla deflexão com registro, Mod. VAT-DG, dimensões 525x165mm SBC 70929	9,00	un					
4.5	Fabricação de caixa de proteção/inspeção às caixas de ventilação, em painel de MDF #15mm, com dobradiças para inspeção SBC 120125	14,00	m <sup>2</sup>					
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO, TOMADAS, CIRCUITOS TERMINAIS E CIRCUITOS DE SINAL ENTRE UNIDADES</b>							
5.1	Entrada de energia em baixa tensão, padrão ENEL até 75,00kVA - Insumos e serviços							
5.1.1	Poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 300kg, inclusive escavação, exclusive transporte. Fornecimento e colocação. EMOP 18.045.0017-1	1,00	un					
5.1.2	Transporte de poste Rio x Angra COMP PMAR	1,00	un					
5.1.3	Armação secundária ou rex para 2 linhas, completa. Fornecimento e colocação EMOP 15.007.0710-0	1,00	un					
5.1.4	Caixa para medição polifásica em alumínio #1,5mm, acabamento por pintura eletrostática, incluso barramentos, suportes, TAG's de identificação e acessórios complementares, padrão ENEL COMP PMAR	1,00	un					
5.1.5	Caixa polimérica de inspeção de aterramento com diâmetro superior de aproximadamente 23cm e altura aproximada de 25cm, com tampa. Fornecimento e colocação EMOP 15.018.0133-0	1,00	un					
5.1.6	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica. Fornecimento e instalação. AF_12/2021	5,00	m					
<b>Elaborado:</b>	<b>Elaborado:</b>	<b>Aprov. SIOP:</b>						
<b>(Orçamento):</b>	<b>(Quant):</b>							



P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
	EMOP 15.036.0074-0							
5.1.7	Cabo de cobre nu 35mm <sup>2</sup> meio duro	8,00	m					
	EMOP 15.009.0140-0							
5.1.8	Haste de aterramento 3/4 para aterramento. Fornecimento e instalação. AF_12/2017	1,00	un					
	EMOP 15.007.0206-0							
5.1.9	Cabo PP 4x95,00mm <sup>2</sup> , condutor em cobre, isolação HEPR, 1,00kV	12,00	m					
	COMP PMAR							
5.2	Caixa de concreto armado pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões 40x40x40cm	5,00	un					
	SINAPI 97882							
5.3	Caixa de concreto armado pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões 60x60x50cm	1,00	un					
	SINAPI 97883							
5.4	Quadro elétrico geral - QG - Fornecimento e instalação - Fabricado conforme projeto e MD.	1,00	un					
	COMP PMAR							
5.5	Quadro elétrico geral de sobrepor medindo 800x800x150 - IP 54 - QT- Iluminação-1 - Fornecimento e instalação - Fabricado conforme projeto e MD.	1,00	un					
	COMP PMAR							
5.6	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa em aço galvanizado, com tampa, dimensões 150x100mm, incluindo curvas, derivações e conexões							
5.6.1	Eletrocalha lisa em aço galvanizado, com tampa, dimensões 150x100mm, incluindo curvas, derivações e conexões	86,00	m					
	EMOP 15.018.0478-0							
5.7	Canaleta perfurada alta (perfilados), medindo (38x38x6000)mm pré-galvanizada, inclusive suporte e conexões. Fornecimento e colocação.	480,00	m					
	EMOP 15.018.0175-0							
5.8	Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado semi-pesado, incluindo conexões, D.N. 3"	16,00	m					
	EMOP 15.034.0016-0							
5.9	Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado semi-pesado, incluindo conexões, D.N. 2"	16,00	m					
	EMOP 15.034.0024-0							
5.10	Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado leve, incluindo conexões, D.N. 3/4"	115,00	m					
	EMOP 15.034.0020-0							
5.10.1	Condutele de alumínio tipo X, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa cega	29,00	un					
	EMOP 15.018.0095-0							
5.10.2	Fixação de tubos verticais de PPR diâmetros menores ou iguais a 40mm com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado em alvenaria	230,00	m					
	SINAPI 91173							
5.11	Ligação terminal flexível de força e sinal das unidades evaporadoras e caixas de ventilação, por SEALTUBE flexível em aço galvanizado, revestimento em PVC, "D.N. 3/4", incluso conector giratório	41,00	m					
	EMOP 15.037.0011-0							
5.11.1	Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros	41,00	un					
	COMP PMAR							
5.12	Ligação terminal flexível de força e sinal das unidades condensadoras, por SEALTUBE flexível em aço galvanizado, revestimento em PVC", D.N. até 2", incluso conector giratório							
5.12.1	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 60mm (2"), tipo Sealtubo	4,50	m					
	EMOP 15.037.0015-0							
5.12.2	Box curvo de alumínio com bucha e arruela de 50mm (2"). Fornecimento	5,00	un					
	SCO/FGV IP 30.30.0115							

Elaborado:  
(Orçamento):

Elaborado:  
(Quant.):

Aprov. SIOP:



P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
5.13	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - Fornecimento e instalação. AF_12/2021							
5.13.1	Eletroduto/duto PEAD flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715) EMOP 06.069.0010-0	16,00	m					
5.14	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - Fornecimento e instalação. AF_12/2021							
5.14.1	Duto anelar flexível, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade (PEAD), para proteção de condutores elétricos, com diâmetro nominal de 3", sendo o diâmetro interno de 76mm, com fio guia de aço e fornecido com 2 plugues (tampões) EMOP 06.069.0020-0	14,00	m					
5.15	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - Fornecimento e instalação. AF_12/2021							
5.15.1	Eletroduto/duto PEAD flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 4", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715) EMOP 06.069.0030-0	16,00	m					
5.16	Fornecimento e instalação de cabo de cobre, flexível isolado, 50,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama, isolação HEPR, 1,00kV							
5.16.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, anti-chama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 50 mm <sup>2</sup> EMOP 15.008.0235-0	36,00	m					
5.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 25,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama, isolação HEPR, 1,00kV							
5.17.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 25mm <sup>2</sup> EMOP 15.008.0230-0	24,00	m					
5.18	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama, isolação HEPR, 1,00kV							
5.18.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 16 mm <sup>2</sup> EMOP 15.008.0225-0	128,00	m					
5.19	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama, isolação HEPR, 1,00kV							
5.19.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 10 mm <sup>2</sup> EMOP 15.008.0220-0	64,00	m					
5.20	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm <sup>2</sup> , anti-chama, isolação PVC, 750V							
5.20.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4mm <sup>2</sup> EMOP 15.008.0090-0	150,00	m					
5.21	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama, isolação PVC, 750V							
5.21.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 2,5mm <sup>2</sup> EMOP 15.008.0085-0	3.105,00	m					
5.22	Cabo multipolar de cobre, isolação PVC, 2x#1,0mm <sup>2</sup> , blindado, 750V COMP PMAR	147,43	m					
5.23	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular de 2 x 18w. Fornecimento e colocação EMOP 18.027.0476-0	192,00	un					
5.24	Luminária de sobrepor tipo painel plafon, equipado com uma lâmpada de led de 18W/4000K - completa, com acessórios SBC 60121	1,00	un					

Elaborado:  
(Orçamento):

Elaborado:  
(Quant.):

Aprov. SIOP:



P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
5.25	Luminária de emergência de sobrepor, em plástico, equipada com bateria selada recarregável com 30 lâmpadas de led. Fornecimento e colocação. EMOP 18.027.0045-0	22,00	un					
5.26	Poste de iluminação em alumínio, diâmetro 3" e altura 3,00m, acabamento em tinta epóxi cor preta, com duas lâmpadas LED de 25W - completo com acessórios COMP PMAR	3,00	un					
5.27	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 EMOP 15.019.0020-0	27,00	un					
5.27.1	Condutele de alumínio tipo X, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa cega EMOP 15.018.0095-0	27,00	un					
5.28	Relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ e ANSI C136, 10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento. SCO/FGV IP 45.05.0275	1,00	un					
5.28.1	Colocação de relé fotoelétrico individual, com base em poste (aço ou concreto) de acordo com o padrão da RIOLUZ; exclusive fornecimentodo relê e base. SCO/FGV IP 45.10.0050	1,00	un					
5.29	Tomada de sobrepor (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015							
5.29.1	Condutele de alumínio tipo X, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa cega EMOP 15.018.0095-0	160,00	un					
5.29.2	Tomada média (1 módulo), 2P+T 10 A, sem suporte e sem placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 SINAPI 91996	160,00	un					
5.30	Tomada de sobrepor (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 SINAPI 92001	8,00	un					
5.30.1	Condutele de alumínio tipo X, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa cega EMOP 15.018.0095-0	8,00	un					
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES À ENTREGA DA INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA</b>							
6.1	Testes de estanqueidade nos circuitos frigoríficos (1un)							
6.1.1	Fluido nitrogênio COMP PMAR	9,00	m³					
6.2	Execução de vácuo nos circuitos frigoríficos SBC 70403	1,00	un					
6.3	Start-up dos sistemas com supervisão técnica do fabricante SBC 70408	28,00	un					
6.4	Elaboração de projeto "AS-BUILT", nas disciplinas de mecânica e elétrica SBC 141	1.119,10	m²					
6.5	Pintura anticorrosiva e de acabamento dos eletrodutos, perfilados, eletrocalhas metálicas, linhas rechapeadas e demais elementos metálicos aparentes EMOP 17.017.0320-0	39,00	m²					
6.6	Calço de neoprene, 100x100x25mm, como elemento intermediário/amortecedor à suportação das unidades condensadoras COMP PMAR	12,00	un					
6.7	Suporte para aparelhos de ar condicionado de 1 a 2hp, em cantoneira de ferro de 1.1/4"x1/8". Fornecimento e colocação EMOP 14.002.0260-0	35,00	un					
6.8	Conjunto de suportação da infraestrutura eletromecânica, por perfilado de seção 38x19 mm e abraçadeiras metálicas tipo cunha SBC 63105	147,43	m					
<b>Elaborado:</b>		<b>Elaborado:</b>		<b>Aprov. SIOP:</b>				
<b>(Orçamento):</b>		<b>(Quant.):</b>						





P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
6.9	Remoção dos equipamentos de climatização existentes (linha Split System) e infraestrutura elétrica/mecânica a ser substituída SBC 22325	1,00	un					
6.10	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas EMOP 05.001.0144-0	193,00	un					
<b>7</b>	<b>OBRAS CIVIS</b>							
7.1	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 25mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento. EMOP 11.003.0005-1	0,14	m³					
7.2	Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem exclusive escoramento. EMOP 11.005.0002-1	2,80	m²					
7.3	Barra de aço CA-50, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. Fornecimento EMOP 11.009.0014-1	25,81	kg					
7.3.1	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm, utilizado em laje. AF_12/2015 EMOP 11.011.0030-1	25,81	kg					
7.4	Furação/abertura em alvenaria para passagem da infraestrutura eletromecânica /tomadas de ar externo REF EMOP 05.001.0623-0	7,38	m²					
7.5	Rasgo em alvenaria para ramal de terminação da rede de drenagem EMOP 15.045.0110-0	21,90	m					
7.6	Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço EMOP 05.001.0001-0	0,68	m³					
7.7	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra) até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento EMOP 03.001.0001-1	3,57	m³					
7.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 EMOP 03.013.0001-1	1,26	m³					
7.8.1	Compactação de aterro, em camadas de 30cm, utilizando compactador pneumático (sapo), inclusive compressor EMOP 03.010.0100-0	1,26	m³					
7.9	Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento. EMOP 15.036.0038-0	140,06	m					
7.9.1	Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, DN 1" (25 mm), E= 19 mm. Fornecimento e instalação COMP PMAR	140,06	m					
7.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas, aderido, espessura 2cm, para recomposição das áreas demolidas EMOP 13.301.0119-0	6,80	m²					
7.11	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive limpeza, uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários. EMOP 17.018.0060-0	1,26	m²					
7.12	Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standart, conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto e revestimento, inclusive lixamento, duas demãos. EMOP 17.018.0111-0	1,26	m²					
<b>Elaborado:</b>		<b>Elaborado:</b>		<b>Aprov. SIOP:</b>				
<b>(Orçamento):</b>		<b>(Quant.):</b>						





P L A N I L H A D E C U S T O S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
7.13	Corte em pisos de mármore, marmorite ou cerâmica com maquita EMOP 05.001.0690-0	1,90	m					
7.14	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm SCO/FGV RV 15.15.0075	0,29	m <sup>2</sup>					
7.15	Andaime tipo torre							
7.15.1	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2,00m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem dos andaimes EMOP 05.006.0001-1	1.536,24	m <sup>2</sup> x mês					
7.15.2	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical. EMOP 04.021.0010-0	256,04	m <sup>2</sup>					
7.15.3	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão EMOP 04.020.0122-0	2.048,32	m <sup>2</sup> x km					
7.15.4	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta EMOP 05.008.0001-0	364,49	m <sup>2</sup>					
7.15.5	Plataforma ou passarela de pinho de 1ª, considerando-se aproveitamento de madeira de 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação EMOP 05.005.0012-1	68,78	m <sup>2</sup>					
7.15.6	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela EMOP 05.008.0008-1	68,78	m <sup>2</sup>					
7.16	Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m <sup>3</sup> de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui taxa para descarga em locais autorizados. EMOP 04.014.0095-0	3,00	un x dia					
<b>8</b>	<b>LIMPEZA</b>							
8.1	Limpeza final da obra (inclusive durante a execução) COMP PMAR	1.119,10	m <sup>2</sup>					
	<b>SUBTOTAL.....</b>							
<b>9</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
	COMP PMAR	100,00	un					
	<b>Obs: Preço de venda é igual ao Subtotal + Administração Local</b>							
	<b>BDI INCLUSO CONFORME DEMONSTRADO EM ITENS</b>							
	<b>SEM DESONERAÇÃO</b>							
	<b>PREÇO DE VENDA (DEZEMBRO/2022).....</b>							
<b>Elaborado:</b>	<b>Elaborado:</b>	<b>Aprov. SIOP:</b>						
<b>(Orçamento):</b>	<b>(Quant.):</b>							