



**Prefeitura Municipal de Angra dos Reis**  
 Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins  
 Setor de Orçamento  
 Arquivo - SUPJ.CTORC: PLRPSJRHAMC

OBRA: Reforma de Piso Secretaria Parques e Jardins

LOCAL: Rua Historiador Alípio Mendes - Centro / Angra dos Reis - RJ

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Referência	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit.(c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>								
1.1	Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, exclusive suporte de madeira. fornecimento e colocação	EMOP 02.020.0003-0	1,00	m2	125,26	27,58	159,80	159,80	<b>159,80</b>
<b>2</b>	<b>Demolições e Retiradas</b>								
2.1	<b>Demolição de revestimento cerâmico e ardósia</b>								
2.1.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	SINAPI 97634	185,59	m2	15,76	27,58	20,10	3.730,35	
2.1.2	Retirada de entulho de obra com cacamba de aço tipo container com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. custo por unidade de cacamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados	EMOP 04.014.0095-0	1,00	un	301,31	27,58	384,41	384,41	<b>4.114,76</b>
<b>3</b>	<b>Revestimento</b>								
3.1	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento a areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm	EMOP 13.301.0118-0	173,32	m2	24,57	27,58	31,34	5.431,84	
3.2	Revestimento de piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, com medidas em torno de 45 x 45cm, sujeito a tráfego intenso, resistência a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superfície em osso, com argamassa colante e rejuntamento pronto	EMOP 13.330.0076-0	173,32	m2	96,78	27,58	123,47	21.399,82	
3.3	Rodapé com ladrilho cerâmico, com 7,5 a 10cm de altura, sendo o rejuntamento com pasta de cimento branco e corante	EMOP 13.330.0100-0	153,36	m	37,45	27,58	47,77	7.326,00	<b>34.157,66</b>
	<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>38.432,22</b>
<b>4</b>	<b>Administração Local</b>	<b>COMP. PMAR</b>	<b>100,00</b>	<b>ur</b>	<b>20,95</b>	<b>27,58</b>	<b>26,72</b>	<b>2.672,00</b>	<b>2.672,00</b>

\_\_\_\_\_

Rubrica



**Prefeitura Municipal de Angra dos Reis**  
Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins  
Setor de Orçamento  
Arquivo - SUPJ.CTORC: PLRPSJRHAMC

OBRA: Reforma de Piso Secretaria Parques e Jardins

LOCAL: Rua Historiador Alípio Mendes - Centro / Angra dos Reis - RJ

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Referência	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit.(c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
	Obs: Preço de venda é igual ao Subtotal + Administração Local BDI INCLUSO CONFORME DEMONSTRADO EM ITENS SEM DESONERAÇÃO								
	PREÇO DE VENDA (MAIO/2023).....								41.104,22
Elaborado: (Orçamento):	Elaborado: (Quant):	Aprov. SUPJ:							