



P L A N I L H A D E C U S T O S								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (C/Bdi)	Preço Total	Total do Item
<b>1</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>							
1.1	Placa de identificação de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocação. SCO/FGV – AD 20.25.0300	2,00	m2	510,30	27,58	651,04	1.302,08	
1.2	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras. SBC 12689	1,00	un	5.155,45	27,58	6.577,32	6.577,32	<b>7.879,40</b>
<b>2</b>	<b>DIVISÓRIA / ESQUADRIAS E FORRO</b>							
2.1	Divisória tipo painel painel, com 35mm de espessura, considerando uma área superior a 100m2, constituída de painel cego com miolo semioco, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de alumínio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação. SCO/FGV – AL 10.05.0156	56,00	m2	315,31	27,58	402,27	22.527,12	
2.2	Divisória tipo painel bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma área superior a 100m2, constituída de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semioco, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de alumínio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação. SCO/FGV – AL 10.05.0600	65,52	m2	331,86	27,58	423,39	27.740,51	
2.3	Conjunto de ferragens, para portas de divisórias tipo Eucatex, Duratex ou similar, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das divisórias) de fechadura, acabamento cromado de cilindro e 3 dobradiças de latão cromado de (3"x2 1/2"), com pino bolas e anéis de latão, La Fonte ou similar. SCO/FGV – ES 40.15.0050	4,00	un	163,15	27,58	208,15	832,60	
2.4	Forro em placa de PVC, na cor branca ou gelo, apoiado em perfis metálicos, presos ao teto por tirantes de arame. Fornecimento e colocação. SCO/FGV – RV 10.30.0300	51,80	m2	87,07	27,58	111,08	5.753,94	<b>56.854,17</b>
	<b>SUBTOTAL .....</b>							<b>64.733,57</b>
<b>3</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b> COMP PMAR	100,00	un	44,97	27,58	57,37	5.737,00	<b>5.737,00</b>
	<b>Obs: Preço de venda é igual ao subtotal + Administração Local</b> <b>BDI INCLUSO CONFORME DEMONSTRADO E ITENS SEM</b> <b>DESONERAÇÃO</b>							
	<b>PREÇO DE VENDA (MARÇO / 2023).....</b>							<b>70.470,57</b>
Elaborado: (Orçamento):		Elaborado: (Quant.):		Aprov. SIOP:				