



Arq: SIOP.ASSOR: PUREFCMCMJ

LOCAL: Cais de Japariz / Ilha Grande / Angra dos Reis / RJ.

P L A N I L H A D E C U S T O S								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unit. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE ESCRITÓRIO E CAMPO							
1.1	Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes e madeira, fornecimento e colocação EMOP 02.020.0002-0	2,00	m2	252,78	27,58	322,50	645,00	
1.2	Remoção de madeiramento do piso de 1"x 4", prancha 3"x 9", tábuas 1"x 4" e cabeço, inclusive afastamento na obra. COMP PMAR	94,50	m2	33,71	27,58	43,01	4.064,45	
1.3	Andaime de toras de eucalipto, com aproveitamento da madeira 20 vezes, passarela de madeira de 1", com aproveitamento da madeira 5 vezes, inclusive a desmontagem do andaime e da passagem dela EMOP 05.005.0004-0	30,00	m2	84,54	27,58	107,86	3.235,80	7.945,25
2	Estaca							
2.1	Estaca de concreto fck=30mpa, armada, moldada no terreno, utilizando tubo de PVC 400mm, como forma perdida, inclusive fornecimento dos materiais e concretagem com adensamento manual. COMP PMAR	72,00	m	762,79	27,58	973,17	70.068,24	
2.2	Estrutura do piso em madeira de lei, peças de 6x20cm bruta com vigas transversais fixadas nas estacas e vigas longitudinais espaçadas 60 cm, estojadas com emenda nos apoios em varas rosqueadas de aço inox de 1/2". (Recolocação)	94,50	m2	99,39	27,58	126,80	11.982,60	82.060,84
3	Transporte							
3.1	Transporte marítimo do continente x Praia de Provetá - Ilha Grande (material/mão-de-obra/entulho),	2,00	vg	3.750,00	16,00	4.350,00	8.700,00	8.700,00
4	Refeição							
4.1	Fornecimento de refeição para todos os funcionários no decorrer da obra sendo: café, almoço e jantar. COMP PMAR	90,00	un	37,00	27,58	47,20	4.248,00	4.248,00
SUBTOTAL								102.944,09
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMP PMAR	100,00	un	31,23	27,58	39,84	3.984,00	3.984,00
Obs: Preço de venda é igual ao Subtotal + Administração Local BDI INCLUSO CONFORME DEMONSTRADO EM ITENS SEM DESONERAÇÃO								
PREÇO TOTAL (MAIO / 2023)								106.928,09

Proc. nº 2023030317
Folha 14
Rubrica D
Articula 28051
PMAR



PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	P. Unitário	BDI	P.Unít. (c/Bdi)	Preço Total	Total do Item
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE ESCRITÓRIO E CAMPO							
1.1	Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes e madeira, fornecimento e colocação EMOP 02.020.0002-0	2,00	m2					
1.2	Remoção de madeiramento do piso de 1"x 4", prancha 3"x 9", tábuas 1"x 4" e cabeço, inclusive afastamento na obra. COMP.PMAR	94,50	m2					
1.3	Andaime de toras de eucalipto, com aproveitamento da madeira 20 vezes, passarela de madeira de 1", com aproveitamento da madeira 5 vezes, inclusive a montagem do andaime e da passagem dela EMOP 05.005.0004-0	30,00	m2					
2	Estaca							
2.1	Estaca de concreto fck=30mpa, armada, moldada no terreno, utilizando tubo de pvc 400mm, como forma perdida, inclusive fornecimento dos materiais e concretagem com adensamento manual. COMP.PMAR	72,00	m					
2.2	Estrutura do piso em madeira de lei, peças de 6x20cm bruta com vigas transversais fixadas nas estacas e vigas longitudinais espaçadas 60 cm, estojadas com emenda nos apoios em varas rosqueadas de aço inox de 1/2". (Recolocação)	94,50	m2					
3	Transporte e Alimentação							
3.1	Transporte marítimo do continente x Praia de Provetá - ilha Grande (material/mão-de-obra/entulho),	2,00	vg					
4	Refeição							
4.1	Fornecimento de refeição para todos os funcionários no decorrer da obra sendo: café, almoço e jantar. COMP.PMAR	90,00	un					
	SUBTOTAL.....							
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMP.PMAR	100,00	un					

Proc. n.º 2023030317
 Folha 15
 Rubrica Ø
 Matrícula 28051
 PMAR



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	UN	P. Unitário	BDI(%)	P.Unit c/ (BDI)	Preço Total	Total do Item
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais INSUMO EMOP 01915	26,40	h	112,66		112,66	2.974,22	
1.2	Unidade ref.p/compl.adm local,consid:consumo agua,tel.energi a eletrica,mat.limpeza e escritorio,computadores,licenca obr a,moveis e utensilios,ar cond.bebedouro,art,rtt, fotografias uniformes,diarias, exames admissionais periodicos e demissionais EMOP 05.100.0900-0	4,54	ur	32,76		32,76	148,73	3.122,95
								31,23

Proc. nº 2023 030317
Folha 16
Rubrica Ø
Matrícula 28051
PMAR