

# DELEGADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ: 18.082.201/0001-40**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

A/C SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INFRAESTRUTURA

REF. PROPOSTA DE PREÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS

LOCAL: ESTRADA DA BANQUETA

Prezados,

Atendendo solicitação, vimos apresentar nossa PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL, com fornecimento de materiais, mão de obra e ferramentas para a execução da obra de CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS no Bairro da Banqueta, Angra dos Reis – RJ. Como segue:

PREÇO GLOBAL: R\$ 118.913,66 (Cento e dezoito mil e novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos).

PLANILHA E CRONOGRAMA: Anexos.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias

FORMA DE PAGAMENTO: Por medições mensais.

Conta Corrente para pagamentos: BANCO DO BRASIL - Agencia 0460-X - CC 60.338-8

Atenciosamente,



---

DELEGADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA DE CUSTOS										
Nº	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ Unit	BDI	R\$ Unit COM BDI	R\$ Total	
<b>1 FUNDAÇÃO</b>										
1.1	EMOP	03.001.0001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A) AREIA ARGILA OU PICARRA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	3,00	68,00	28%	86,0000	308,00	
1.2	EMOP	05.001.0170-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS A 10,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	4,68	21,00	26%	27,3750	126,11	
1.3	EMOP	11.013.0070-1	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) DENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	3,24	3.100,00	25%	3.875,0000	12.555,00	
									12.989,11	
<b>2 ESTRUTURA</b>										
2.1	COMP	COMP PMAR 105050.1	PILAR EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO DE 25cm, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	72,00	118,00	26%	147,5000	10.620,00	
2.2	COMP	COMP PMAR 105050.2	VIGA EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO DE 16 a 17cm. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	69,90	68,60	26%	86,8250	6.054,80	
									16.674,80	
<b>3 COBERTURA</b>										
3.1	EMOP	10.001.0056-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERÇAS, RINCOES E ESPIGÕES DE 3"X4.1/2", CAIBROS DE 3"X1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA APARELHADA, BEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	m2	118,14	142,50	25%	178,1250	21.043,68	
3.2	EMOP	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	118,14	76,00	25%	97,5000	11.518,65	
3.3	SCO	Ci 05.30.6300	Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Forneimento e colocacao.	m	75,00	41,00	25%	51,2500	3.843,75	
3.4	EMOP	16.003.0020-0	FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS) COM ARAME DE COBRE Nº18, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	118,14	23,00	26%	28,7500	3.396,52	
									30.902,60	
<b>4 PAVIMENTACAO</b>										
4.1	EMOP	13.370.0010-0	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	63,60	69,00	25%	86,2500	5.485,50	
4.2	EMOP	11.023.0002-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM, FORNECIMENTO	KG	96,48	8,50	16%	9,9600	951,29	
4.3	EMOP	11.011.0040-0	CORTE, MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCRETO	KG	96,48	2,40	28%	3,0000	289,44	
									6.726,23	
<b>5 PINTURA</b>										
5.1	EMOP	REF 17.020.0070-0	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA, INCLUSIVE LIxAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E DUAS DEMOES DE ACABAMENTO.	M2	496,36	17,00	28%	21,2500	10.526,18	
									10.526,18	
<b>6 DIVERSOS</b>										
6.1	COMP	COMP PMAR 110502.1	PAINEL DECORATIVO FRONTAL EM PECAS DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO.	UN	6,00	478,50	25%	598,1250	3.588,75	
6.2	COMP	COMP PMAR 60.05.01	BANCO DE MADEIRA EM RIPAS DE (10X12)CM PARA ABRIGO DE PASSAGEIRO SOBRE ALVENARIA DE PEDRA.	M2	20,33	363,02	25%	453,7750	9.225,24	
6.3	EMOP	12.001.0080-0	ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO, ABSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:3, TENDO ALTURA ATÉ 1,50M, SENDO A ESPESSURA ATÉ 0,35M	M3	9,12	820,00	25%	1.025,0000	9.348,00	
									22.161,99	
<b>7 LIMPEZA</b>										
7.1	COMP	COMP PMAR	LIMPEZA DA OBRA EM GERAL.	M2	63,60	7,90	25%	9,8750	628,05	
									628,05	
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>109.413,66</b>
<b>8 ADMINISTRACAO LOCAL</b>										
8.1	COMP	COMP PMAR	ADMINISTRACAO LOCAL	UN	100,00	76,00	25%	95,0000	9.900,00	
									9.900,00	
									<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>119.913,66</b>

DELEGADO CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 18.012.201/0001-40  
**George Wichhoff Fedrizzi**  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1988101526

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA ESTRADA DA BANQUETA  
LOCAL: BAIRRO BANQUETA - ANGRA DOS REIS / RJ.**

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		Valor Custos dos Serviços	
		R\$	%	R\$	%		%
1	FUNDAÇÃO	12.989,11	100%			12.989,11	10,92
2	ESTRUTURA	16.579,50	100%			16.579,50	13,94
3	COBERTURA	11.940,78	30%	27.861,82	70%	39.802,60	33,47
4	PAVIMENTAÇÃO	3.363,12	50%	3.363,12	50%	6.726,23	5,66
5	PINTURA			10.526,18	100%	10.526,18	8,85
6	DIVERSOS	15.513,39	70%	6.648,60	30%	22.161,99	18,64
7	LIMPEZA			628,05	100%	628,05	0,53
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.750,00	50%	4.750,00	50%	9.500,00	7,99
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		65.135,90	54,78	53.777,76	45,22		
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		65.135,90	54,78	118.913,66	100,00	118.913,66	100,00

INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025  
ESPECIMENS LTDA  
CNPJ 18.082.201/0001-40

**George Widnoff Fedrizzi**  
Engenheiro CMI  
CREA-RJ 1988.111526

marcelo.marcelino  
matr.: 3007

Cleventon Henrique C. Ribeiro  
Gerente de Orçamento  
matr.: 32562